

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากหน้าบ้านลงตงถึงหน้าวัดป่าอ้อ หมู่ที่ ๘.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๕๔,๐๐๐.-บาท.....


๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางจากหน้าบ้านลงตงถึงหน้าวัดป่าอ้อ หมู่ที่ ๘.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๕๕๔,๐๐๐.-บาท.....

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ข้อ ๖.๒ งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม หมายถึง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม แบบ ปร.๔., ปร.๕ พร้อมแบบแปลน จำนวน ๑ ชุด.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการ
(นายวสันต์ วงศ์ดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการ
(นายณัฐพัชร์ กณะบุตร)
สถาปนิกชำนาญการ


กรรมการ
(นายสมภพ ฤทธิ์กำลัง)
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ณราคาค่าก่อสร้าง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 4 สิงหาคม 2564

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางจากหน้าบ้านลุงตงถึงหน้าวัดป่าอ้อ หมู่ที่ 8
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านตุ๋ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ถนนลาดยาง หมู่ 8
สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ต.บ้านตุ๋ อ.เมือง จ. เชียงราย ระยะทางตลอดสายทาง กม.
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ลาดยาง กว้าง ว่าง 4.80 - 7.00 เมตร
ชนิดไหล่ทาง กว้าง เมตร
ระยะทางดำเนินการก่อสร้าง 0.618 กม. กม. ผิวทางกว้าง ว่าง 4.80 - 7.00 เมตร

ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+618

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง	1,569,915.59	Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3795 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผนตชก 1* ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	1,569,915.59	
	คิดเป็นราคากลาง	1,554,000.00	
	(หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.618 กม. กม.
เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 290 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสันต์ วงศ์ดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายณัฐพัชร กณะบุตร)

สถาปนิกชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมภพ ฤทธิ์ คำลั้ง)

นายช่างไฟฟ้า

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 4 มีนาคม 2564

ประเภทงาน ยกระดับมาตรฐานทาง
โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางจากหน้าบ้านลุงตงถึงหน้าวัดป่าอ้อ หมู่ที่ 8
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
รหัสสายทาง ชี้อสายทาง ถนนลาดยาง หมู่ 8

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ. เชียงราย ระยะทางตลอดสายทาง กม.
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ลาดยาง กว้าง 4.80 - 7.00 เมตร
ชนิดไหล่ทาง กว้าง เมตร
ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง ฯ 0.618 กม. กม. ผิวทางกว้าง เมตร
ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+618

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาก่อสร้าง	1,569,915.59	Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3795 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ฝนตกชุก 1* ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ	1,569,915.59	
	คิดเป็นราคากลาง	1,554,000.00	
	(หนึ่งล้านห้าแสนห้าพันสี่พันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.618 กม.
เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 290 บาท/ตร.ม.

ประมาณราคา.....
(นายเดชา อรรณศิริ)
จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยวิศวกร

ตรวจ.....
(นายวันดี วงศ์ดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

อนุมัติ

.....
5/3/64
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางจากหน้าบ้านลุงตงถึงหน้าวัดป่าอ้อ หมู่ที่ 8

ชื่อสายทาง


ถนนลาดยาง หมู่ 8

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ. เชียงราย

พื้นที่ดำเนินการ

0.618 กม.

กว้าง 4.80 - 7.00 ม

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานวางป่าชุดตอ ขนาดกลาง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานชุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งาน Benching	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานชุดหรือผิวทางจราจรเดิมขึ้นทั้ง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานวัสดุคัดเลือกลบอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หกลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.14 งานปรับระดับแนวร่องล้อ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat	3,563.70	ตร.ม.	5.08	6.56	11.64	41,481.47	1.3795	16.05	57,197.39	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	3,563.70	ตร.ม.	230.31	11.65	241.96	862,272.85	1.3795	333.78	1,189,491.79	5 ซม.
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
4	งานผิวทางเชื่อม										
	4.1 งานชุดหรือพื้นทางเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.2 งานเสริมหินคลุกหนาเฉลี่ย 15 ซม.		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.4 Tack Coat	120.00	ตร.ม.	5.08	6.56	11.64	1,396.80	1.3795	16.05	1,926.00	
	4.5 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	120.00	ตร.ม.	230.31	11.65	241.96	29,035.20	1.3795	333.78	40,053.60	5 ซม.
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
	- Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	5 ซม.
5	งานตีเส้นจราจร										
	5.1 สีเทอร์โมพลาสติก	185.40	ตร.ม.	-	-	290.00	53,766.00	1.3795	400.05	74,169.27	3 เส้นกว้าง 10 ซม.
	5.2 Rumble Strips		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	5.3 ทางม้าลาย	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
ประมาณราคา  (นายเตชา ชวรมศิริ)											
ยอดยกไป							987,952.32		 (นายสันต์ วงศ์ดี)		
									ผู้คำนวณราคากลาง		

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ก่อสร้างถนนลาดยางจากหน้าบ้านลุงตงถึงหน้าวัดป่าอ้อ หมู่ที่ 8

ชื่อสายทาง

ถนนลาดยาง หมู่ 8

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ. เชียงราย

ระยะทางดำเนินการ

0.618 กม.

กว้าง 4.80 - 7.00 ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						987,952.32			1,362,838.04	
6	งานจราจรสงเคราะห์										
	6.1 งานปรับปรุง										
	6.1.1 หลักระเบียง ค.ส.ล.		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.2 หลักระเบียงโลหะ		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.3 ป้ายจราจร		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.4 GUARD RAIL (ทาสีปรับระดับพร้อมติดตั้งปูแนวทาง)		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2 งานติดตั้ง										
	6.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ2		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.4 ป้ายจราจร บ3 - บ55		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.5 ป้ายจราจรแบบ บ1-บ27,บ31-บ56,บ58-บ60,บ75		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.6 ป้ายจราจร บ28-บ30,บ57,บ62		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.7 ป้ายจราจร บ61		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.8 ป้ายจราจรแบบ โค้งซ้าย,โค้งขวา (2 แผ่นป้ายต่อชุด)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.9 ป้ายจราจรแบบ บ64,บ67		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.10 ป้ายจราจรแบบ บ65,บ68		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.11 ป้ายจราจรแบบ บ69		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.12 ป้ายจราจรแบบ บ70		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.13 ป้ายจราจรแบบ บ71 - บ73		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.14 ป้ายจราจรแบบ บ74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.15 ป้ายจราจรแบบ บ76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.16 ป้ายจราจรแบบ บ77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.17 ป้ายจราจรแบบ บ78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.18 ป้ายจราจรแบบ น1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.19 ป้ายจราจรแบบ น2 (ป้ายแนะนำชื่อหมู่บ้าน)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	(1 ป้าย 2 เล้า)
	6.2.20 ป้ายจราจรแบบ น2 (2 แผ่นป้าย)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	(2 ป้าย 2 เล้า)
	6.2.21 ป้ายจราจรแบบ น2 (3 แผ่นป้าย)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.22 ป้ายจราจรแบบ น3 (ป้ายเตือน)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	(1 ป้าย 2 เล้า)
	6.2.23 ป้ายจราจรแบบ น4		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.24 ป้ายจราจรแบบ น5		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.25 ป้ายจราจรแบบ น6		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.26 ป้ายจราจรแบบ น7 - น20		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.27 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55+บ1-บ28,บ31-บ56,บ58-บ60,บ75		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ประมาณราคา										
	(นายเตชา ธรรมศิริ)										
	ยอดยกไป						987,952.32			1,362,838.04	

(นายวสันต์ วงศ์ดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ก่อสร้างถนนลาดยางจากหน้าบ้านลุงตงถึงหน้าวัดป่าอ้อ หมู่ที่ 8

ชื่อสายทาง

ถนนลาดยาง หมู่ 8

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ. เชียงราย

ระยะทางดำเนินการ

0.618 กม.

กว้าง 4.80 - 7.00 ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						987,952.32			1,362,838.04	
	6.2.28 ป้ายจราจรแบบ บ3-บ55 + ต71-ต73	-	ชุด								
	6.2.29 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด								
	6.2.30 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด								
	6.2.31 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด								
	6.2.32 ป้ายจราจรแบบ	-	ชุด								
	6.2.33 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล		หลัก								
	6.2.34 หลักกิโลเมตร (รวมแผ่นป้าย 2 แผ่น)		หลัก								
	6.2.35 หลักเขตทาง		หลัก								
	6.2.36 หลักนำทาง		หลัก								
	6.2.37 งานติดตั้ง Guard Rail		เมตร								
	6.2.38 Guard Rail บริเวณทางตรง		เมตร								
	6.2.39 ติดเส้นทางรถไฟตัดผ่าน		แห่ง								
	6.2.40 ติดตั้งไม้สะท้อนแสง (2 หน้า)		ปุ่ม								
	6.2.41 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ + บ 1	2	แห่ง			19,000.00	38,000.00	1.3795	26,210.50	52,421.00	
	6.2.42 ปรับปรุงสะพาน ค.ส.ล	-	แห่ง								
	6.2.43 Timber Barricade	-	เมตร								
	6.2.44 ป้ายจราจรระหว่งการก่อสร้าง	-	เดือน								
7	งานอาคารระบายน้ำ										
	7.1 งานท่อลอดกลม ค.ส.ล ขนาด Dia. 0.40 ม.	-	ม.								
	7.2 งานท่อลอดกลม ค.ส.ล. ขนาด Dia. 0.80 ม.		ม.								
	7.3 งานท่อลอดกลม ค.ส.ล. ขนาด Dia. 1.00 ม.		ม.								
	7.4 งานกำแพงปากท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดท่อ Dia.0.80 ม. (HW+EV		แห่ง								
	7.5 งานกำแพงปากท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดท่อ Dia. 1.00 ม. (HW+EV		แห่ง								
	7.6 งานปรับปรุงรางระบายน้ำ		ม.								
8	งานอื่นๆ										
	8.1 งานติดตั้งราวเหล็กกันตก ยาว 1.80 ม. สูง 0.90 ม.	1.00	ชุด			4,591.13	4,591.13	1.3795		6,333.46	
	8.2 ติดตั้งแถบสะท้อนแสง	4.00	ชุด			50.00	200.00	1.3795		275.90	
	8.3 งานติดตั้งการจราจร	16.00	ม.			1,780.00	28,480.00	1.3795		39,288.16	
	8.4 งานปรับปรุงยกระดับขอบบ่อพัก	28.00	บ่อ			2,500.00	70,000.00	1.3795		96,565.00	
	8.5 งานขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.	1.00	งาน			8,839.45	8,839.45	1.3795		12,194.02	
	รวม						1,138,062.90			1,569,915.59	

ประมาณราคา

(นายเดช ธรรมศิริ)

จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ช่วยวิศวกร

(นายวสันต์ วงศ์ดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่...1.../...3...

กลุ่มงาน

ข้อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนนลาดยางจากหน้าบ้านเลขที่ ๘ ถึงหน้าวัดป่าอ้อ หมู่ที่ ๘ (ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า ๐.๑๕ ม. กว้างเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สถานการณ์ก่อสร้าง

หน่วยงาน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ ๑๘ / ๖๔
เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค. ๖๕

ประมาณการ วันที่ 4 มี.ค. 2564 ราคาวันนี้เฉลี่ย 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร
ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่างานต้นทุน วัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
ก	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้างทาง								
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	15.00	ตร.ม.		-	5.00	75.00	75.00	
2	งานถมทรายหยาบรองพื้นเพื่อปรับระดับ พร้อมบดอัดแน่น - ด้วยแรงคน ความหนาเฉลี่ย 0.05 ม	0.90	ลบ.ม.	280.38	252.34	99.00	89.10	341.44	
3	งานประกอบและติดตั้งแบบข้างหล่อคอนกรีตเปลือย ชนิด - ผิวเรียบ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
4	ค่าแบบข้างติดตั้งยาว 1 ซ้าง	50.00	เมตร	21.94	1,097.00	-	-	1,097.00	
5	งานปูเหล็กตะแกรงลวดเหล็กกล้า คก. 4 มม. @ 0.20 X 0.20 - ม. (TEMPERATURE STEEL) นอก.	15.00	ตร.ม.	28.00	420.00	5.00	75.00	495.00	วางตะแกรงเหล็กสำหรับรับน้ำหนัก
					-		-	-	(Wire mesh)
	ยกยอดไป				1,769.34		239.10	2,008.44	

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นายเดชา ชรรมศิริ)

(นายอ้วน วัฒนวงศ์)

จำเหมายปฏิบัติงานผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่...2../...3...

กลุ่มงาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนนลาดยางจากหน้าบ้านลุงตงถึงหน้าวัดป่าอ้อ หมู่ที่ 8 (ขยายผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม. กว้างเฉลี่ย 0.30 ม. ยาว 50.00 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15.00 ตร.ม.)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างกองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ ๑๑๘/๒๕ เมื่อวันที่ ๑๐ ต.พ. ๒๕๖๔

ประมาณการ วันที่ ๔ ต.พ. ๒๕๖๔ ราคาน้ำมันดีเซล ณ ปีนี้ ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา				1,769.34		239.10	2,008.44	
6	งานผูกเหล็กเดือยตามขวาง RB 19 มม. ยาว 0.50 ม./ท่อน - ระยะเรียง 0.30 ม. (SMOOTH DOWEL BARS FOR - TRANSVERSE JOINT AND EXPANSION JOINT)	6.00	ท่อน	23.00	138.00	-	-	138.00	ค่าแรงงานรวมอยู่ในค่า - วัสดุก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
7	งานผูกเหล็กเดือยตามยาว DB 12 มม. ยาว 0.50 ม./ท่อน - ระยะเรียง 0.75 ม. (DEFORMED TIE BARS FOR - LONGITUDINAL JOINT)	67.00	ท่อน	8.00	536.00	-	-	536.00	ค่าแรงงานรวมอยู่ในค่า - วัสดุก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
8	งานแผ่นพลาสติกใสรองพื้น	1.20	ตร.ม.	30.00	36.00	-	-	36.00	ค่าแรงงานรวมอยู่ในค่า -
9	งานปูนผิวคอนกรีตและแต่งผิวคอนกรีต	15.00	ตร.ม.	-	-	12.22	183.30	183.30	วัสดุก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว
	ยกยอดไป				2,479.34		422.40	2,901.74	

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายเดช ธรรมศิริ)

(นายวสันต์ วงศ์ดี)

เจ้าพนักงานปฏิบัติงานผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบ ปร.4 เปลี่ยนที่ 1.../1...

ชื่อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนนลาดยางจากหน้าบ้านลุงตงถึงหน้าวัดป่าอ้อ หมู่ที่ 8 (รวมกม.ตกลึก ยาว 1.80 ม. สูง 0.90 ม.).

หน่วยงาน

จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ ๓๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๔

ประมาณการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ราวกันตกเหล็ก								
	1.2 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 2" ยาว 6.00 ม. (คาดสีน้ำเงิน)	2.00	ท่อน	1,836.45	3,672.90	-	-	3,672.90	
	1.2 ค่าแรง รวมลวดเชื่อม 25% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	-	-	918.23	918.23	918.23	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				3,672.90		918.23	4,591.13	

ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อโครงการ/งาน ก่อสร้างถนนลาดยางจากหน้าบ้านลุงตงถึงหน้าวัดป่าอ้อ หมู่ที่ 8 (รากันตกเหล็ก ยาว 1.80 ม. สูง 0.90 ม.)

๙๕. สถานพักก่อสร้าง

หน่วยงาน

คำนวณราคาถังโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลางตามคำสั่งเลขที่

ประมาณการ

เมื่อนำ

10 9-20-64

৬৮
৬৯
৭০
৭১

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	รากันตกเหล็ก								
	1.2 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี Ø 2" ยาว 6.00 ม. (คาดลิ้นน้ำเงิน)	2.00	ทอน	1,836.45	3,672.90	-	-	3,672.90	
	1.2 ค่าแรง รวมลาดเชื่อม 25% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	-	-	918.23	918.23	918.23	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				3,672.90		918.23	4,591.13	

(लग्ना).

.....: ประมวลการ

(સાચો)

...๒๕๖๖

(นายเดช ธรรมศิริ)

(นายวุฒินต์ วงศ์ดี)

จ้างเหมาฯปฏิบัติงานผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วันที่

4 ส.ค. 64

ผู้ประมาณการ

(นายเดชา ธรรมศิริ)

ประเภทงาน

ยกระดับมาตรฐานทาง

โครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยางจากหน้าบ้านลงตงถึงหน้าวัดป่าอ้อ หมู่ที่ 8

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สายทาง

ชื่อสายทาง

ถนนลาดยาง หมู่ 8

กว้าง 4.80 - 7.00

ม.

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 8 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ. เชียงราย ระยะทางตลอดสายทาง

0.618 กม.

พื้นที่ดำเนินการ

3,563.70 ตร.ม.

ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะทางขน

1	ราคาพาณิชยจังหวัด (เขต อ.เมืองเชียงราย)+ราคาดลิ้ง	หินคลุก	256.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	36	=	116.45	บาท/ลบ.ม.
2	ราคาพาณิชยจังหวัด (เขต อ.เมืองเชียงราย)+ราคาดลิ้ง	หินฝุ่น	320.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	36	=	116.45	บาท/ลบ.ม.
3	ราคาพาณิชยจังหวัด (เขต อ.เมืองเชียงราย)+ราคาดลิ้ง	หิน3/4"	480.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	36	=	116.45	บาท/ลบ.ม.
4	ราคาพาณิชยจังหวัด (เขต อ.เมืองเชียงราย)+ราคาดลิ้ง	หิน1/2"	480.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	36	=	116.45	บาท/ลบ.ม.
5	ราคาพาณิชยจังหวัด (เขต อ.เมืองเชียงราย)+ราคาดลิ้ง	หิน3/8"	405.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	36	=	116.45	บาท/ลบ.ม.
6	ราคาพาณิชยจังหวัด (เขต อ.เมืองเชียงราย)+ราคาดลิ้ง	หินผสมแอสฟัลต์	385.95	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	36	=	116.45	บาท/ลบ.ม.
7		ดินถม	10.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	1	=	11.09	บาท/ลบ.ม.
8		ลูกรัง	130.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	1	=		บาท/ลบ.ม.
9		วัสดุคัดเลือก	-	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	1	=	11.09	บาท/ลบ.ม.
10	ราคาพาณิชยจังหวัด(เขต อ.เมือง)	ซีเมนต์	2,554.51	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	10	=	15.42	บาท/ตัน
11	ราคาคัดชั้นี่ส่วนกลางฯ จ. กรุงเทพฯ	ยาง CSS-1	24,700.00	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	450	=	885.81	บาท/ตัน
12	ราคาคัดชั้นี่ส่วนกลางฯ จ. กรุงเทพฯ	ยาง AC 60/70	22,000.00	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	450	=	885.81	บาท/ตัน
13	ราคาคัดชั้นี่ส่วนกลางฯ จ. กรุงเทพฯ	ยาง CRS-2	24,500.00	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	450	=	885.81	บาท/ตัน
14	ราคาคัดชั้นี่ส่วนกลางฯ จ. กรุงเทพฯ	ยาง PARA AC	29,000.00	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	450	=	885.81	บาท/ตัน

รายการราคาค่างานต่อหน่วย

1. งานวัสดุดินถม (จากการขนส่ง)

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	10.00	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าเสื่อมราคาชุดตัก	=	21.35	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าขนส่ง	=	11.09	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
รวมค่าวัสดุและขนส่ง	=	42.44	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
อัตราการยุบตัว	1.6	=	67.90 บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าเสื่อมราคาคัดทับ	=	45.93	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน	=	113.83	บาท/ลบ.ม.(แน่น)

2. งานวัสดุคัดเลือก

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	0.00	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าเสื่อมราคาชุดตัก	=	31.88	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าขนส่ง	=	11.09	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
รวมค่าวัสดุและขนส่ง	=	42.97	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
อัตราการยุบตัว	1.6	=	68.75 บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าเสื่อมราคาคัดทับ	=	55.12	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน	=	123.87	บาท/ลบ.ม.(แน่น)

3. งานลูกรัง

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	130.00	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าเสื่อมราคาชุดตัก	=		บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าขนส่ง	=	0.00	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
รวมค่าวัสดุและขนส่ง	=	130.00	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
อัตราการยุบตัว	1.6	=	208.00 บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าเสื่อมราคาคัดทับ	=	55.12	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน	=	263.12	บาท/ลบ.ม.(แน่น)

(นายวสันต์ วงศ์ดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

4. งานพื้นทาง

- ค่าวัสดุ	=	256.00	บาท/ลบ.ม.(ทลวม
- ค่าขนส่ง	=	116.45	บาท/ลบ.ม.(ทลวม
รวมค่าวัสดุ	=	372.45	บาท/ลบ.ม.(ทลวม
อัตราการยุบตัว 1.5	=	558.68	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าผสม	=	24.90	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าเสื่อมราคาบดทับ	=	89.09	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน	=	672.67	บาท/ลบ.ม.(แน่น)

5. งานซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)

- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุดหรือพื้นทางเดิมแล้วบดทับ			
ผิวทาง (ชนทาง)			= 11.22 บาท/ตร.ม.
ชุดหรือหินคลุก	0.20 ม.)		= 28.52 บาท/ตร.ม.
ชุดหรือรองพื้นทาง(ลูกรัง)	0.20 ม.)		= 21.72 บาท/ตร.ม.
- ค่าวัสดุหินคลุก	0.25 ม.)		= 139.67 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ,ค่าเสื่อมราคาผสมและบดทับ (หินคลุกใหม่)	0.20 ม.)		= 28.50 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ,ค่าเสื่อมราคาผสมและบดทับรองพื้นทาง(หินคลุกเดิม+หินคลุกใหม่)	0.20 ม.)		= 22.80 บาท/ตร.ม.
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน			= 252.43 บาท/ตร.ม.

6. งานพื้นทาง (หินคลุกปรับระดับ)

- ค่าวัสดุ	=	256.00	บาท/ลบ.ม.(ทลวม
- ค่าขนส่ง	=	116.45	บาท/ลบ.ม.(ทลวม
รวมค่าวัสดุ	=	372.45	บาท/ลบ.ม.(ทลวม

7. งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)

- Tack Coat			= 5.08 บาท/ตร.ม.
- Hot Mix	ความหนา 5 ซม.	8.3334 ตร.ม./ตัน)	= 230.31 บาท/ตร.ม.
รวมค่าวัสดุ			= 235.39 บาท/ตร.ม.
- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางาน Tack Coat ปูลาดและบดทับ			= 15.88 บาท/ตร.ม.
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน			= 251.27 บาท/ตร.ม.

8. งานไพรม์โค้ท

- ราคาจากโรงงาน	=	24,700.00	บาท/ตัน
- ค่าขนส่ง	=	885.81	บาท/ตัน
รวมค่าจ้าง	=	25,585.81	บาท/ตัน
อัตราการใช้ยาง 0.8 ลิตร/ตร.ม.	=	20.47	บาท/ตร.ม.

9. งานเทคโค้ท

- ราคาจากโรงงาน	=	24,500.00	บาท/ตัน
- ค่าขนส่ง	=	885.81	บาท/ตัน
รวมค่าจ้าง	=	25,385.81	บาท/ตัน
อัตราการใช้ยาง 0.2 ลิตร/ตร.ม.	=	5.08	บาท/ตร.ม.

10. งาน Pavement In-Place Recycling

10.1 สูตรคำนวณ Pavement In-Place Recycling

$$N = [\text{Operating Cost} + AY + SC]$$

$$N = \text{ค่างาน Pavement In-Place Recycling} \quad \text{บาท/ตร.ม.}$$

$$A = \text{ปริมาณยางแอสฟัลต์} \quad \text{ตัน/ตร.ม.}$$

$$Y = \text{ราคาจากแอสฟัลต์บวกค่าขนส่ง} \quad \text{บาท/ตัน}$$

$$S = \text{ปริมาณปูนซีเมนต์} \quad \text{ตัน/ตร.ม.}$$

$$C = \text{ราคาปริมาณปูนซีเมนต์บวกค่าขนส่ง} \quad \text{บาท/ตัน}$$

10.2 ข้อมูลประกอบการคิดคำนวณ

Operating Cost	=	36.78	บาท/ตร.ม.
ความลึกในการขุดกัด	=	0.20	ม.
ปริมาณซีเมนต์ที่ใช้ (โดยน้ำหนัก)	=	4.00	%
หน่วยน้ำหนักของวัสดุพื้นทางที่ขุดกัด	=	2,200	กก./ลบ.ม.

- ค่าปูนซีเมนต์ + ค่าขนส่ง	=	2,569.93	บาท/ตัน
- ปริมาณปูนซีเมนต์ต่อตารางเมตร	=	0.018	ตัน/ตร.ม.
ค่างาน Pavement In-Place Recycling	=	82.01	บาท/ตร.ม.

(นายวสันต์ วงศ์ดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายเดช ธรรมศิริ

11. งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

11.1 กรณีปริมาณงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ตัน

- ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ				=	10,000.00 ตัน
- ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100 กม.				=	1.83 บาท/ตัน
- ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000				=	25.00 บาท/ตัน
(ยางAC + ค่าขนส่ง) x 0.052				=	1,190.06 บาท/ตัน
(หินผสม + ค่าขนส่ง) x 0.74				=	371.78 บาท/ตัน
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมแอสฟัลติกคอนกรีต				=	322.70 บาท/ตัน
- ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีตในสายทาง ระยะทาง	1	กม.		=	7.92 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม				=	1,919.29 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	5	ชม.	8.33 ตร.ม./ตัน)	=	230.31 บาท/ตร.ม.

11.2 กรณีปริมาณงานมากกว่า 10,000 ตัน

- ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ				=	427.64 ตัน
- ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100 กม.				=	42.81 บาท/ตัน
- ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000				=	584.60 บาท/ตัน
(ยางAC + ค่าขนส่ง) x 0.052				=	1,190.06 บาท/ตัน
(หินผสม + ค่าขนส่ง) x 0.74				=	371.78 บาท/ตัน
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมแอสฟัลติกคอนกรีต				=	322.70 บาท/ตัน
- ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีตในสายทาง ระยะทาง	1	กม.		=	7.92 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม				=	2,519.87 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	5	ชม.	8.33 ตร.ม./ตัน)	=	302.38 บาท/ตร.ม.
ราคาแอสฟัลติกที่เลือก				=	230.31 บาท/ตร.ม.

12. งานผิวทางพาราแอสฟัล คอนกรีต

12.1 กรณีปริมาณงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 ตัน

- ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ				=	10,000.00 ตัน
- ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100 กม.				=	1.83 บาท/ตัน
- ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000				=	25.00 บาท/ตัน
(ยาง Para AC + ค่าขนส่ง) x 0.052				=	1,554.06 บาท/ตัน
(หินผสม + ค่าขนส่ง) x 0.74				=	371.78 บาท/ตัน
-(ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมแอสฟัลติกคอนกรีต) x 1.10				=	354.97 บาท/ตัน
- ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีตในสายทาง ระยะทาง	891	กม.		=	7.92 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม				=	2,315.56 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	5	ชม.	8.33 ตร.ม./ตัน)	=	277.86 บาท/ตร.ม.

ค่าตัวแปร

A = ราคายางแอสฟัลท์ (AC 60 - 70) ที่แหล่งบวกด้วยค่าขนส่งถึงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลติกคอนกรีต (บาท/ตัน)

B = ราคาหินปาล์มบวกด้วยค่าขนส่งจากปาล์ม ถึงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลติกคอนกรีต หรือจุดกองรวม (บาท/ลบ.ม.)

หมายเหตุ

- ราคาน้ำมันโซล่า เฉลี่ย 24.50 บาท / ลิตร
- สายทางอยู่ในเขตพื้นที่ ฝนตกชุก 1*

ผู้ประมาณการ.....
(นายเดชา ธรรมศิริ)

(นายวสันต์ วงศ์ดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง



ที่ QUO.034/2563

วันที่ 1 ธันวาคม 2563

เรื่อง แจ้งราคามล็ดภัณฑ์แอสฟัลต์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

เรียน ผู้อำนวยการสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า

ด้วยบริษัท ทิปปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายมล็ดภัณฑ์แอสฟัลต์ชนิดต่างๆ ที่ได้รับ
การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก./ISO 9001:2000 ขอแจ้งราคามล็ดภัณฑ์แอสฟัลต์แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

ชนิดยาง	บรรจุ	ราคา/หน่วย
AC 60/70	Bulk (1,000 kg.)	22,000
	Drum (200 kg.)	5,100
AC 40/50	Bulk (1,000 kg.)	25,000
	Drum (200 kg.)	5,700
PARA AC	Bulk (1,000 kg.)	29,000
	Drum (200 kg.)	6,500
MC-70	Bulk (1,000 kg.)	40,500
	Drum (200 kg.)	8,800
PMA	Bulk (1,000 kg.)	33,000
	Drum (200 kg.)	7,300
CSS-1	Bulk (1,000 kg.)	24,700
	Drum (200 kg.)	5,640
CRS-2	Bulk (1,000 kg.)	24,500
	Drum (200 kg.)	5,600
CMS-2h	Bulk (1,000 kg.)	24,900
	Drum (200 kg.)	5,680
CSS-1h	Bulk (1,000 kg.)	24,900
	Drum (200 kg.)	5,680
CSS-1h (EMA)	Bulk (1,000 kg.)	34,400
	Drum (200 kg.)	7,580
EAP	Bulk (1,000 kg.)	29,900
	Drum (200 kg.)	6,680
JOINT SEALER	Box (12 kg.)	900
JOINT PRIMER	Gallon (3.50 litre)	800
TIPCO PREMIX	Bag (20 kg.)	160

หน่วย : Bulk = บาท/ตัน , Drum = บาท/ถัง , Box = บาท/กล่อง , Gallon = บาท/กระป๋อง , Bag = บาท/ถุง

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาส่ง ไม่รวมค่าขนส่ง และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ราคาแหล่งผลิต : โรงงานนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม.126 ซอย รพช.10232 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
โรงงานพิษณุโลก ทางหลวงหมายเลข 1065 กม.4 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายชาญชัย โหละประธาน)

ผู้อำนวยการสายการตลาดในประเทศ

(นายวสันต์ วงศ์ดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปประมาณราคาก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วันที่

ประเภทงาน ยกระดับมาตรฐานทาง
โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางจากหน้าบ้านlungตงถึงหน้าวัดป่าอ้อ หมู่ที่ 8
เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ถนนลาดยาง หมู่ 8

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ. เชียงราย ระยะทางตลอดสายทาง กม.
ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ลาดยาง กว้าง ว่าง 4.80 - 7.00 เมตร
ชนิดไหล่ทาง กว้าง เมตร
ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง ฯ 0.618 กม. กม. ผิวทางกว้าง เมตร
ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 0+618

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	คิดเป็นราคาก่อสร้าง		Factor F งานก่อสร้างทาง 1.3795 - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผันตกชุก 1* ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน
สรุป	รวมเป็นราคาก่อสร้างประมาณ คิดเป็นราคากลาง		

ระยะทางดำเนินการ 0.618 กม.
เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)ผู้เสนอราคา

รายละเอียดการประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางจากหน้าบ้านลงตงถึงหน้าวัดป่าอ้อ หมู่ที่ 8

ชื่อสายทาง

ถนนลาดยาง หมู่ 8

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ. เชียงราย

พื้นที่ดำเนินการ

0.618 กม. :

กว้าง 4.80 - 7.00 ม.

[illegible]

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ก่อสร้างถนนลาดยางจากหน้าบ้านlungตงถึงหน้าวัดป่าอ้อ หมู่ที่ 8

ชื่อสายทาง

ถนนลาดยาง หมู่ 8

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ. เชียงราย

ระยะทางดำเนินการ

0,618 กม.

กว้าง 4.80 - 7.00 ม.

[illegible]

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง ก่อสร้างถนนลาดยางจากหน้าบ้านlungตงถึงหน้าวัดป่าอ้อ หมู่ที่ 8

ข้อสายทาง

ถนนลาดยาง หมู่ 8

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 ตำบลดู่ อ.เมือง จ. เชียงราย

ระยะทางดำเนินการ

0,618 กม.

กว้าง 4.80 - 7.00 ม.

[illegible]

