

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอย ๑๖ และ ๑๘ บ้านอาษา หมู่ที่ ๑๕ บ้านป่าก๊ก
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. ซอย ๑๖ และ ๑๘ บ้านอาษา หมู่ที่ ๑๕ บ้านป่าก๊ก
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ~~๒๗~~ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๙๒,๑๒๙.๒๖บาท
๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๒. งบดำเนินงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| ๑. นายศิริชัย ชิน | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๒. นางสาวสัตตบงกช ปัญญาช่วย | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็น กรรมการ |
| ๓. นายสมรักษ์ โพนงาม | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา | เป็น กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย 16 และ 18 บ้านอาษา หมู่ที่ 15 บ้านป่าก๊ก
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 204.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่

ราคากลางวันที่ **28 มี.ค. 2569**

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าก๊ก หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ราคาน้ำมีเดเซล B7 ณ. อำเภอเมือง **30.00-30.99 บาท/ลิตร**

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานผิวทางและไหล่ทาง							
2.2(1)	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	32.00	90.95	2,910.24	1.3848	125.94	4,030.10
3.4(1)	งานทรายรองพื้นทางใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	51.00	325.06	16,578.06	1.3848	450.14	22,957.29
4.9(1)	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1020.00	365.72	373,029.30	1.3848	506.44	516,570.97
4.9(4)	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	204.00	55.33	11,287.79	1.3848	76.62	15,631.33
4.9(3)	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	110.00	137.81	15,159.49	1.3848	190.84	20,992.85
6	งานลงหินคลุกไหล่ทาง(เกรดA)	ลบ.ม.	18.00	479.28	8,627.04	1.3848	663.71	11,946.72
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					TOTAL			592,129.26
					ราคากลาง			592,129.26
					(ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบหกสตางค์)			

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายศิริชัย ชื่น)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นายสุภา สัตตบงกช ปัญญาช่วย)

ผู้ช่วยช่างโยธา

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นายสมรักษ์ โทษงาม)

ผู้ช่วยช่างโยธา

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย 16 และ 18 บ้านอาชา หมู่ที่ 15 บ้านป่าก๊ก
 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5.00 เมตร ยาวรวม 204.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจริงไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลบ้านดู่กำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่
 ราคากลางวันที่ 28 มี.ค. 2569

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าก๊ก หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ราคากลางวันที่ 28 มี.ค. 2569		ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ อำเภอเมือง 30.00-30.99 บาท/ลิตร						
ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	งานผิวทางและไหล่ทาง							
1	2.2(1) งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	32.00	90.95	2,910.24	1.3848	125.94	4,030.10
2	3.4(1) งานทรายรองพื้นทางใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	51.00	325.06	16,578.06	1.3848	450.14	22,957.29
3	4.9(1) งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 15 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1020.00	365.72	373,029.30	1.3848	506.44	516,570.97
4	4.9(4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	204.00	55.33	11,287.79	1.3848	76.62	15,631.33
5	4.9(3) รอยต่อเนื้อหดรตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	110.00	137.81	15,159.49	1.3848	190.84	20,992.85
6	งานลงหินคลุกไหล่ทาง(เกรดA)	ลบ.ม.	18.00	479.28	8,627.04	1.3848	663.71	11,946.72
					TOTAL			592,129.26
					ราคากลาง			592,129.26
					(ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบหกสตางค์)			



(นายสมรักษ์ โพณาม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ประมาณราคา

ประมาณราคา
 (นายสมรักษ์ โพนงาม)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจ
 (นายศิริชัย ชิน)
 นายช่างโยธาปฏิบัติ
 (นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
 นายบุญฤทธิ์ พุทธิจิตอนันต์
 ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่
 (นายตรีเนตร ธนาคำ)
 นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่