แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากจุดเดิม เส้นทางเหล่าป่าก๊อ บ้านโป่งพระบาท หมู่ที่ ๑๘

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๙,๗๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากจุดเดิม เส้นทางเหล่าป่าก๊อ บ้านโป่งพระบาท หมู่ที่ ๑๘

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ **เป็นเงิน** ๓๓๐,๗๔๑.๔๕บาท

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๒.กรณีงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายภัคพงษ์ แสวงกิจ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	เป็น ประธานกรรมการ
๒.นายเสถียร บั้งเงิน	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็น กรรมการ
๓.นายวิษณุ ธุวะคำ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง	เป็น กรรมการ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ต่อจากจุดเดิมเส้นทางเหล่าป่าก๊อ บ้านโป่งพระบาท หมู่ที่ 18
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านตู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ปริมาณงาน ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 3.50 ม.ยาว 170.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 595.00 ตร.ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านตู่
แบบเลขที่
คำนวณประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2569

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ. อำเภอเมือง = 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	หมวดงานทาง							
1	ถนนดินเดิม ขุดรื้อปรับเกลี่ยแล้วบดทับความลึกประมาณ 0.10 ม.							
	(งานปรับพื้นที่ งานถางป่าขุดตอ ด้วยเครื่องจักรขนาดเบา)	ตร.ม.	595.00	1.79	1,065.05	1.3848	2.48	1,474.88
2	งานทรายหยาบรองพื้นเพื่อปรับระดับ	ตร.ม.	595.00	18.54	11,029.44	1.3848	25.67	15,273.56
3	งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	59.50	204.60	12,173.71	1.3848	283.33	16,858.15
4	งานผิวจราจร คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	595.00	360.62	214,568.79	1.3848	499.39	297,134.86
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					-		-	-
					238,836.99			
						TOTAL		330,741.45
						ราคากลาง		330,741.45
						(สามแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์)		
						*ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน		

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	238,836.99
รวมค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3848
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(สามแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์)	330,741.45

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณการ
(นายเสถียร บังเงิน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ..... ตรวจ
(นายภัคพงษ์ แสวงกิจ)
วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ) ..... ผ่าน
(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... เห็นชอบ
(นายบุญญพันธ์ พุทธโชติพันธ์)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านตู่

(ลงชื่อ) ..... อนุมัติ
(นายศรีเนตร์ ธนาคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตู่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ต่อจากจุดเดิมเส้นทางเหล่าป่าก๊อ บ้านโป่งพระบาท หมู่ที่ 18
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ปริมาณงาน ถนน ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 3.50 ม.ยาว 170.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 595.00 ตร.ม.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่
แบบเลขที่
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2569 ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ. อำเภอเมือง = 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	หมวดงานทาง							
1	ถนนดินเดิม ขุดรื้อปรับเกลี่ยแล้วบดทับความลึกประมาณ 0.10 ม.							
	(งานปรับพื้นที่ งานถางป่าขุดตอ ด้วยเครื่องจักรขนาดเบา)	ตร.ม.	595.00	1.79	1,065.05	1.3848	2.48	1,474.88
2	งานทรายหยาบรองพื้นเพื่อปรับระดับ	ตร.ม.	595.00	18.54	11,029.44	1.3848	25.67	15,273.56
3	งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	59.50	204.60	12,173.71	1.3848	283.33	16,858.15
4	งานผิวจราจร คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	595.00	360.62	214,568.79	1.3848	499.39	297,134.86
					-		-	-
					-		-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					24,268.20		-	-
						TOTAL		330,741.45
						ราคากลาง		330,741.45
						*ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน		

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	238,836.99
รวมค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ		-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3848
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	(สามแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสี่สิบห้าสตางค์)	330,741.45

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(นายภัคพงษ์ แสวงกิจ)
วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายเสกียร ปั๋นจิน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายจิตณ ชุระคำ)
ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง