

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๘ ✓

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐,๐๐๐.-บาท ✓

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๘ ✓

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๕๙,๓๓๓.๔๒บาท

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๒. กรณีงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายภักพงษ์ แสงกิจ

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ✓

เป็น ประธานกรรมการ

๒. นายเสถียร บั้งเงิน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ✓

เป็น กรรมการ

๓. นายวิษณุ ฐะคำ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง ✓

เป็น กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง
สถานที่ก่อสร้าง
ปริมาณงาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
แบบเลขที่
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอย 10 หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.80-3.00 ม.ยาว 34.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม.
ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่

- 2 มี.ค. ๒๕๖๑

ราคาน้ำมันดีเซล ณ. อำเภอเมือง = 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	หมวดงานทาง							
1	ถนนดินเดิม ขุดหรือปรับเกลี่ยแล้วบดทับความลึกประมาณ 0.10 ม. (งานปรับพื้นที่ งานวางป่าขุดต่อ ด้วยเครื่องจักรขนาดเบา)	ตร.ม.	100.00	1.78	178.00	1.3848	2.46	246.49
2	งานทรายหยาบรองพื้นเพื่อปรับระดับ	ตร.ม.	100.00	21.25	2,125.06	1.3848	29.43	2,942.78
3	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	9.00	162.43	1,461.90	1.3848	224.94	2,024.43
4	งานผิวจราจร คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	100.00	390.81	39,081.26	1.3848	541.20	54,119.72
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
					42,846.22			

TOTAL		59,333.42
ราคากลาง		59,333.42
(ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบสองสตางค์)		
*ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน		

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

รวมค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

(ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบสองสตางค์)

=	42,846.22
=	-
=	1.3848
	59,333.42

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายวิษณุ สุระคำ)
ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายบุญญพันธ์ พุทธิโชติอนันต์)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
(นายภักทพงษ์ แสงกิจ)
วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)  อนุมัติ

(ลงชื่อ)  ผ่าน
(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางพีระพรรณ ศิริกุล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอย 10 หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน

ถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.80-3.00 ม.ยาว 34.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 100 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

- 2 มี.ค. 2569

ราคาน้ำมันดีเซล ณ. อำเภอเมือง = 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	หมวดงานทาง							
1	ถนนดินเดิม ซุดหรือปรับเกลี่ยแล้วบดทับความลึกประมาณ 0.10 ม. (งานปรับพื้นที่ งานกลางป่าซุดต่อ ด้วยเครื่องจักรขนาดเบา)	ตร.ม.	100.00	1.78	178.00	1.3848	2.46	246.49
2	งานทรายหยาบรองพื้นเพื่อปรับระดับ	ตร.ม.	100.00	21.25	2,125.06	1.3848	29.43	2,942.78
3	งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	9.00	162.43	1,461.90	1.3848	224.94	2,024.43
4	งานผิวจราจร คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	100.00	390.81	39,081.26	1.3848	541.20	54,119.72
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					-	-	-	-
					42,846.22			
TOTAL								59,333.42
ราคากลาง								59,333.42
*ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน								

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

รวมค่าใช้จ่ายงานก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

(ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสามบาทสี่สิบสองสตางค์)

= 42,846.22

= -

= 1.3848

= 59,333.42

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายภัคพงษ์ แสงกิจ)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายเสถียร วัชรเงิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิษณุ พิเศษคำ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา