

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการซ่อมแซมผิวถนนโดยการ Overlay ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๑๐ บ้านปางลาว
บริเวณหน้าร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ซ่อมแซมผิวถนนโดยการ Overlay ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๑๐ บ้านปางลาว
บริเวณหน้าร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑๗๖,๒๙๐.๖๘ บาท

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๒. ราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายศิริชัย ชิน	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	เป็น ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสัตตบงกช ปัญญาช่วย	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา /	เป็น กรรมการ
๓. นายสมรักษ์ โพนงาม	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา /	เป็น กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมผิวถนนโดยการ Overlay ถนนสายหลัก หมู่ที่ 10 บ้านปางลาว บริเวณหน้าบ้านจำหน่ายสินค้าชุมชน บ้านปางลาว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ปริมาณงาน ลาดยางOverlay หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่

ราคากลางวันที่ 10 มี.ค. 2569

ราคานับนี้คิดเซล B7 ณ. อำเภอเมือง 30.74 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	งานผิวทางและไหล่ทาง							
1	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	432.00	15.21	6,570.720	1.3848	21.06	9,099.13
2	4.4(1) งานปรับระดับด้วย แอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	ตัน	9.96	2,346.23	23,368.401	1.3848	3,249.05	32,360.56
3	4.4(4) งานขึ้นผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	432.00	225.38	97,364.96	1.3848	312.11	134,830.99
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง					TOTAL			176,290.68
								176,290.68
					(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบบาทหกสิบแปดสตางค์)			

(นายศิริชัย ชื่น)

นายช่างโยธา

กรรมการฯ

(นางสาวสตีตบงกช ปัญญาช่วย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการฯ

(นายสมรักษ์ โพนงาม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมผิวถนนโดยการ Overlay ถนนสายหลัก หมู่ที่ 10 บ้านปางลาว บริเวณหน้าร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน

ปริมาณงาน ลาดยางOverlay หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่

ราคากลางวันที่ 10 มี.ค. 2569

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปางลาว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ราคาน้ำมันดีเซล 87 ณ. อำเภอเมือง 30.74 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	งานผิวทางและไหล่ต่าง							
1	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์แตกโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	432.00	15.21	6,570.720	1.3848	21.06	9,099.13
2	4.4(1) งานปรับระดับด้วย แอสฟัลท์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	ตัน	9.96	2,346.23	23,368.401	1.3848	3,249.05	32,360.56
3	4.4(4) งานขึ้นผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต หนา 4 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	432.00	225.38	97,364.96	1.3848	312.11	134,830.99
					TOTAL			176,290.68
								176,290.68
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบบาทหกสิบแปดสตางค์)								

.....ประมาณราคา

(นายศิริชัย จิน)

นายช่างโยธา

.....ผ่าน

(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ

(นายบุญพันธ์ พุดใจอินันต์)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

.....อนุมัติ

(นางพระพรพรณ ศิริกุล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่