

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการปรับปรุงผิวทางโดยการ Overlay ซอย ๓ บ้านโป่งพระบาท หมู่ที่ ๑๘

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๖๒๔,๐๐๐.-บาท /

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป).....ปรับปรุงผิวทางโดยการ Overlay ซอย ๓ บ้านโป่งพระบาท หมู่ที่ ๑๘

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๕๙,๗๔๓.๐๔ บาท /

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๒. ราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายภักพงษ์ แสงกิจ

๒. นายเสถียร บั้งเงิน

๓. นายวิชณุ ฐะคำ

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ / เป็น ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา / เป็น กรรมการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง / เป็น กรรมการ

ชื่อโครงการ ปรับปรุงสิ่งวิทางโดยการ Overlay ขอย 3 บ้านโป่งพระบาท หมู่ที่ 18
 ปริมาณงาน ปรับปรุงสิ่งวิทางโดยการ Overlay ขนาดกว้าง 4.50 เมตร 250.00 เมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่
 ราคาทั้งสิ้น 4,425,669

สถานที่ก่อสร้าง
 3 บ้านโป่งพระบาท หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านคู อำเภอน้อยเชียงราย จังหวัดเชียงราย

4
प.म.पि.
2589

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ อำเภอเมือง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	งานผิวทางและไหล่ข้าง							
1	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์เทคโคได้ (TACK COAT)	ตร.ม.	1,122.00	15.79	17,713.36	1.3848	21.86	24,529.46
2	4.4(4) งานชั้นผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	1,122.00	287.80	322,907.53	1.3848	398.54	447,162.35
3	6.15(2) THERMOPLASTIC PAINT ระดับ1 (YELLOW&WHITE)	ตร.ม.	75.00	290.00	21,750.00	1.3848	401.59	30,119.40
4	งานผ่าตะแกรงเหล็กบ่อพัก	ฝ่า	9.00	4,190.60	37,715.41	1.3848	5,803.14	52,228.30
5	งานยกฝาตะแกรงเหล็กบ่อพัก	ฝ่า	9.00	155.97	1,403.73	1.3848	215.99	1,943.88
6	งานหินคลุก	ลบ.ม.	0.90	842.72	758.45	1.3848	1,167.00	1,050.29
8	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIM COAT)	ตร.ม.	6.00	34.40	206.42	1.3848	47.64	285.84
9	4.4(4) งานชั้นผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีตหนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	6.00	291.68	1,750.09	1.3848	403.92	2,423.52
							TOTAL	559,743.04
							ราคากลาง	559,743.04
							(เห็นสมควรให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุตามใบสั่งต่างค์)	

ประมาณราคา

(นายเสถียร บั้งเงิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา


 (นายแพทย์ พญ. แสงทอง)
 ๑๖/๑๒/๖๖

วิศวกรโยธา

(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ
(นายบุญญพันธ์ พุทธิไธสงค์)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

นางฟ้าพรณศิริกุล

รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

ชื่อโครงการ ปรับปรุงวิถีทางโดยการ Overlay ซอย 3 บ้านโป่งพระบาท หมู่ที่ 18
ปริมาณงาน ปรับปรุงวิถีทางโดยการ Overlay ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 250.00 เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายแบบแผนผังงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ราคากลางวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓

สถานที่ก่อสร้าง
ซอย 3 บ้านโป่งพระบาท หมู่ที่ 18 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ราคาน้ำมันดีเซล B7 ณ อำเภอเมือง

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	งานผิวทาง							
1	4.1(2) งานลาดแอสฟัลต์เทคโค้ด (TACK COAT)	ตร.ม.	1,122.00	15.79	17,713.36	1.3848	21.86	24,529.46
2	4.4(4) งานชั้นผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต หน้า 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	1,122.00	287.80	322,907.53	1.3848	398.54	447,162.35
3	6.15(2) THERMOPLASTIC PAINT ระดับ1 (YELLOW&WHITE)	ตร.ม.	75.00	290.00	21,750.00	1.3848	401.59	30,119.40
4	งานผ่าตะแกรงเหล็กบ่อพัก	ฝ่า	9.00	4,190.60	37,715.41	1.3848	5,803.14	52,228.30
5	งานยกฝาตะแกรงเหล็กบ่อพัก	ฝ่า	9.00	155.97	1,403.73	1.3848	215.99	1,943.88
6	งานพินคูลู	ลบ.ม.	0.90	842.72	758.45	1.3848	1,167.00	1,050.29
8	4.1(1) งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ด (PRIM COAT)	ตร.ม.	6.00	34.40	206.42	1.3848	47.64	285.84
9	4.4(4) งานชั้นผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต หน้า 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	6.00	291.68	1,750.09	1.3848	403.92	2,423.52
								-
								-
						TOTAL		559,743.04
						ราคากลาง		559,743.04
						(ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทสี่สตางค์)		

(ลงชื่อ)

(นายภัคพงษ์ เสวงกิจ)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(မြေအောက်)

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಶಾಸ್ತ್ರೀಗಳಿಂದ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(267565192) (267565192)

1934-35