

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ /.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๙๐๐,๐๐๐-บาท /.....

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ /.....

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๘๘๖,๐๔๓.๗๒บาท.....

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑.กรณีงานก่อสร้างอาคาร หมายถึง แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ข) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายภักพงษ์ แสงกิจ,

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เป็น ประธานกรรมการ

๒.นายเสถียร บั้งเงิน /

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เป็น กรรมการ

๓.นายวิษณุ ฐะคำ ,

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

เป็น กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่

คำนวณประมาณราคา วันที่ 17 มี.ค. 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ ปัม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F < 5 ล้านบาท	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	677,144.61	1.3085	886,043.72	* เวลาดำเนินการ 90 วัน
					* ใช้ Factor F งานก่อสร้างอาคาร
					เงินโอน
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			886,043.72	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น	(แปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)		886,043.72	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7%

หมายเหตุ : ใช้ FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร

- งานอื่น ๆ ที่คาดไม่ถึง และค่าทดสอบวัสดุต่าง ๆ (ถ้ามมี) รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์(ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย โดยทั้งหมดที่กล่าวมาได้ปรับเกลี่ยรวมไว้ใน Factor F แล้ว
- ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน มกราคม 2569
- ราคาค่าแรงงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ) ประเมินการ

(นายเสถียร บั้งเงิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ) ตรวจจ

(นายภาคพงษ์ แสงวงกิจ)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ) ผ่าน

(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นายสุชาติ เก้าวัลยา)

รองปลัดเทศบาล อธิการาชาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายศรีเนตร์ ธนาคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

หน่วยงาน เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่

ประมาณการ วันที่ 17 มี.ค. 2569 ราคาน้ำมันดีเซล ณ ปัม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 32.00 - 32.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F < 5 ล้านบาท	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างอาคาร	677,144.61	1.3085	886,043.72	* เวลาดำเนินการ 90 วัน
				=	* ใช้ Factor F งานก่อสร้างอาคาร
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			886,043.72	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
	คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น	(แปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)		886,043.72	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7%

หมายเหตุ : ใช้ FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร


- งานอื่น ๆ ที่คาดไม่ถึง และค่าทดสอบวัสดุต่าง ๆ (ถ้ามมี) รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์(ป้ายชั่วคราว) จำนวน 1 ป้าย โดยทั้งหมดที่กล่าวมาได้ปรับเกลี่ยรวมไว้ใน Factor F แล้ว
- ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน มกราคม 2569
- ราคาค่าแรงงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 303/2569 ลง 16 มีนาคม 2569

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


อัครพงษ์

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายอัครพงษ์ แสงวงกิจ)
วิศวกรโยธา

วิรัตน์

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิรัตน์ บัวอิน)
ผู้ช่วยนายกฯ วิชา

วิจิตร

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวิจิตร ชูคำ)
ผู้ช่วยนายกฯ วิชา

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งาน **ปรับปรุงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5**

สถานที่ก่อสร้าง **บ้านป่าไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย**
 หน่วยงาน **เจ้าชองโครงการ เทศบาลตำบลบ้านดู่**

คำนวณประมาณราคาโดย **คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 303/2569** เมื่อวันที่ **16 สิงหาคม 2569**

คำนวณประมาณราคา วันที่ **17 มี.ค. 2559**

ราคาน้ำมันดีเซล ณ บั้ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย เฉลี่ย 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		คำนวณต้นทุน		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	วัสดุ+ค่าแรง (บาท)		
1	ท่อ PVC. ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร ชนิดปลายบาน	1,100.00	ท่อน	410.00	451,000.00	61.50	67,650.00	518,650.00	✓	ราคาสืบ
2	ข้อต่อ 90 องศา ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5	60.00	อัน	105.60	6,336.00	15.84	950.40	7,286.40	✓	ราคาสืบ
3	บอลวาล์ว PVC. ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5	45.00	อัน	626.16	28,177.20	93.92	4,226.58	32,403.78	✓	ราคาสืบ
4	สามทาง PVC. 3" ลด 1/2" ชั้น 8.5	140.00	อัน	130.84	18,317.60	19.63	2,747.64	21,065.24	✓	ราคาสืบ
5	สามทาง ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5	10.00	อัน	176.64	1,766.40	26.50	264.96	2,031.36	✓	ราคาสืบ
6	ฝาครอบท่อ PVC. ขนาด 3 นิ้ว ชั้น 8.5	15.00	อัน	79.43	1,191.45	11.91	178.71	1,370.16	✓	ราคาสืบ
7	น้ำยาประสานท่อพีวีซีขนาด 250 กรัม	55.00	กระป๋อง	134.11	7,376.05	20.12	1,106.40	8,482.45	✓	ราคาพาณิชย์จังหวัด
8	ดินผิว ค.ส.ล. เดิมที่ขุดหนา 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตร.ม.	200.00	ตร.ม.	397.16	79,432.00	-	-	79,432.00	✓	รวมค่าวัสดุและ
9	งานดินขุดและถมกลับ	337.00	ลบ.ม.			19.06	6,423.22	6,423.22	✓	ค่าแรง
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				593,596.70		83,547.91	677,144.61	✓	

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) **Spay** ตรวจ

(นายเสถียร บั๊งเงิน)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(นายภัคพงษ์ แสงวงกิจ)
วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ) **nc** ประมาณการ