

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณ฼ฒาปณสถาน หมู่ที่ ๓ บ้านดู่

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๔๕๐,๐๐๐.-บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณ฼ฒาปณสถาน หมู่ที่ ๓ บ้านดู่

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 ก.ย. 2563เป็นเงิน ๔๕๒,๘๖๖.๐๒บาท

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑. กรณีสานก่อสร้างอาคาร หมายถึง แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ข) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายภคพงษ์ แสงวงกิจ

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

เป็น ประธานกรรมการ

๒. นายสมรักษ์ โพนงาม

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เป็น กรรมการ

๓. นายจิรเมธ กิจรักษ์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

เป็น กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่

ประเภทงาน อาคาร

แบบ ปร.6

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณฉาปนสถาน หมู่ที่ 3 บ้านดู่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่

เทศบาลตำบลบ้านดู่ หมู่ที่ 3 ต. บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ประมาณการ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2569

ราคาน้ำมันดีเซล ณ ปี ๒๕๖๙ อำเภอเมืองเชียงราย ราคาน้ำมัน 39.00 - 39.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	113,225.46	1.3073	148,019.65	* ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน -
2	งานสถาปัตยกรรม	137,492.49	1.3073	179,743.93	ไม่รวมเวลาช่วงฤดูฝน)
3	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม	77,129.94	1.3073	100,831.98	* ใช้ Factor F งานก่อสร้างอาคาร
4	งานไฟฟ้า	12,950.21	1.3073	16,929.81	เงื่อนไข
5	งานครุภัณฑ์	6,860.43	1.07	7,340.66	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
				-	เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			452,866.02	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7 %
	คิดเป็นเงินประมาณ	(สี่แสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบหกบาทสองสตางค์)		452,866.02	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายภักพงษ์ แสงกิจ)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสมรักษ์ โพนงาม)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายจิรเมธ กิจรักษ์)

ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่

ประเภทงาน อาคาร

รายการประมาณการโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ 3 บ้านดู่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่

เทศบาลตำบลบ้านดู่ หมู่ที่ 3 ค. บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

ประมาณการ เมื่อวันที่

3 ก.ย. 2569

ราคารับมรดกเฉลี่ย ปี 60 ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย ราคารับมรดก 39.00 - 39.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
ที่		รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	รวมเป็นเงิน(บาท)	
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง	113,225.46	1.3073	148,019.65	* ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน -
2	งานสถาปัตยกรรม	137,492.49	1.3073	179,743.93	ไม่รวมเวลาช่วงฤดูฝน)
3	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม	77,129.94	1.3073	100,831.98	* ใช้ Factor F งานก่อสร้างอาคาร
4	งานไฟฟ้า	12,950.21	1.3073	16,929.81	
5	งานครุภัณฑ์	6,860.43	1.07	7,340.66	เงื่อนไข
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			452,866.02	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7 %
	คิดเป็นเงินเพียง	(สี่แสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบหกบาทสองสตางค์)		452,866.02	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายวุฒิชัย ชัยมูลมั่ง)

ผู้ช่วยสถาปนิก

(ลงชื่อ).....ตรวจ/ผ่าน

(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายบุญญพันธ์ พุทธิโชติอนันต์)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นางพีระพรรณ ศิริกุล)

รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

รายการประมาณการโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณแผนผังสถานที่ 3 บ้านดู่
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านดู่ หมู่ที่ 3 ตำบล อ.เมืองเชียงราย จ. เชียงราย
หน่วยงานออกแบบและรายการ ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ส่วนราชการท้องถิ่น กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2569

ราคามันนี่ดิสค น ปี ๒๕๖๙. อำเภอมือเชียงราย ราคามันนี่ 39.00 - 39.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		วัสดุ	ค่าแรงงาน
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม									
	1.1 งานขุดดินฐานรากและถมดิน									
	- งานขุดดินและถมดิน	15.60	ลบ.ม.	-	-	181.00	2,823.60	2,823.60		
	1.2 งานวัสดุรองกันหลุม									
	- ทรายหยาบรองพื้น	0.50	ลบ.ม.	560.75	280.38	112.00	56.00	336.38		
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต									
	- ค่าแรงไม่แบบ	33.62	ตร.ม.	-	-	163.00	5,479.41	5,479.41		
	- ไม้แบบทั่วไป (คิดปริมาณวัสดุ 80 %)	26.89	ลบ.ฟ.	400.00	10,757.12	-	-	10,757.12		
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ	8.07	ลบ.ฟ.	400.00	3,227.14	-	-	3,227.14		
	- ตะปู	6.72	กก.	47.00	315.99	-	-	315.99		
	1.4 งานคอนกรีต									
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. CUBE	14.00	ลบ.ม.	2,644.86	37,028.04	421.00	5,894.00	42,922.04		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 180 ksc. CUBE	1.00	ลบ.ม.	2,305.30	2,305.30	421.00	421.00	2,726.30		
	1.5 เหล็กเสริม									
	- RB 6 มม.	86.01	กก.	24.20	2,081.54	4.90	421.47	2,503.00		
	- RB 9 มม.	238.39	กก.	23.41	5,580.75	4.90	1,168.12	6,748.87		
	- DB 12 มม.	462.28	กก.	23.04	10,650.90	3.90	1,802.89	12,453.79		
	- ลวดผูกเหล็ก ศก.125 (เบอร์ 18)	23.60	กก.	49.07	1,158.08	-	-	1,158.08		
	- wire mesh dia.4mm. @0.20#	54.69	ตร.ม.	28.69	1,569.06	6.00	328.14	1,897.20		
	1.6 งานโครงสร้างหลังคา									
	- อะเสเหล็ก 2C - 100x50x20x2.3 มม.	116.93	กก.	27.10	3,168.75	12.00	1,403.14	4,571.88		
	- จันทันเหล็ก C - 75x45x15x2.3 มม.	127.40	กก.	28.10	3,579.94	12.00	1,528.80	5,108.74		
	- แปเหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	180.36	กก.	31.05	5,600.18	12.00	2,164.32	7,764.50		
	- PL.20x20หนา 9 มม.	8.00	ชุด	31.05	248.40	-	-	248.40		
	- 4-J-Bolt M12 mm x0.30 ม.	32.00	ชิ้น	68.22	2,183.04	-	-	2,183.04		
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							113,225.46		

รายการประมาณการโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณนาบสถาน หมู่ที่ 3 บ้านดู่
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลดู่ อ.เมืองเชียงราย จ. เชียงราย
หน่วยงานออกแบบและรายการฯ ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ส่วนราชการท้องถิ่น กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2569

ราคามัมนัดเสร็จ ณ ปีนี้ ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย ราคาน้ำมัน 39.00 - 39.99 บาท/ลิตร

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวลีก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมคำวลี และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		วัสดุ	ค่าแรงงาน
2	งานสถาปัตยกรรม									
	2.1 งานผนังหลังคา									
	- แผ่นหลังคาเหล็กตีหนา 0.40 มม.	56.00	ตร.ม.	130.00	7,280.00	72.00	4,032.00	11,312.00		
	- ครอบข้างหลังคาเมทัลชีท	24.00	เมตร	90.00	2,160.00	72.00	1,728.00	3,888.00		
	- ไม้เชิงชายสนิมขนาด 20x300x1.6 ซม.	29.00	เมตร	64.79	1,878.91	74.00	2,146.00	4,024.91		
	- สกรูยึดแผ่นหลังคาขนาด 2" กล่อง 100 ตัว	82.00	ตัว	2.04	167.28	-	-	167.28		
	- สกรูปลายสว่าน 2 " กล่อง 50 ตัว	85.00	ตัว	1.16	98.60	-	-	98.60		
	2.2 งานผนัง									
	- งานก่อคอนกรีตบล็อกตันขนาด 15x30x7 ซม.	75.00	ตร.ม.	186.66	13,999.50	93.00	6,975.00	20,974.50		
	- ผนังปูกระเบื้องผิวด้าน ขนาด 30x30 ซม.	87.39	ตร.ม.	230.00	20,099.70	169.00	14,768.91	34,868.61		
	- งานปูนฉาบผิวเพอร์ซีเมนต์บอร์ดเจาะร่อง 3 นิ้ว	35.00	ตร.ม.	110.00	3,850.00	45.50	1,592.50	5,442.50		
	2.3 งานฉาบปูน									
	- งานฉาบปูนเรียบ	69.37	ตร.ม.	91.81	6,368.86	96.00	6,659.52	13,028.38		
	2.4 งานฉาบปูนด้วยวัสดุ									
	- งานฉาบปูนปูกระเบื้องผิวด้านขนาด 30x30 ซม.	28.97	ตร.ม.	363.09	10,518.72	188.00	5,446.36	15,965.08		
	- งานฉาบปูนบอร์ดปูกระเบื้องขนาด 30x30 ซม.	3.00	ตร.ม.	363.09	1,089.27	188.00	564.00	1,653.27		
	2.5 งานทาสี									
	- งานสีน้ำอะคริลิกสีเงา 100% ชนิดภายในอาคาร	26.60	ตร.ม.	31.69	842.95	31.00	824.60	1,667.55		
	- งานสีน้ำอะคริลิกสีเงา 100% ชนิดภายนอกอาคาร	46.64	ตร.ม.	32.31	1,506.94	35.00	1,632.40	3,139.34		
	- สีกันสนิม+สีน้ำมัน	23.00	ตร.ม.	13.86	318.84	36.00	828.14	1,146.98		
	- งานทาสีเงาเขียว	5.48	ตร.ม.	17.21	94.31	51.00	279.48	373.79		
	- งานทาสีผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดเจาะร่อง 3 นิ้ว	35.00	ตร.ม.	19.62	686.70	35.00	1,225.00	1,911.70		
	2.6 งานประตูดู									
	- ป1	1.00	ชุด	5,300.00	5,300.00	1,590.00	1,590.00	6,890.00		
	- ป2	4.00	ชุด	2,300.00	9,200.00	435.00	1,740.00	10,940.00		อุปกรณ์ครบชุด
	รวมงานสถาปัตยกรรม							137,492.49		

รายการประมาณการโครงการ ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณนาแปลงนา หมู่ที่ 3 บ้านดู่
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านดู่ หมู่ที่ 3 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ. เชียงราย
หน่วยงานออกแบบและรายการ ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ส่วนราชการท้องถิ่น กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2569

ราคามัมนันตีเสนอ ปีนี้ ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย ราคานั้น 39.00 - 39.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน			ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			วัสดุ	ค่าแรงงาน
3	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ										
	3.1 งานท่อ PVC										
	- งานเดินท่อ PVC ขนาด 4" ขึ้นความหนา 8.5	12.00	เมตร	199.30	2,391.57	103.00	1,236.00		3,627.57		
	- งานเดินท่อ PVC ขนาด 2" ขึ้นความหนา 8.5	16.00	เมตร	60.75	971.96	41.00	656.00		1,627.96		
	- งานเดินท่อ PVC ขนาด 1/2" ขึ้นความหนา 8.5	27.00	เมตร	12.85	346.95	31.00	837.00		1,183.95		
	- งานเดินท่อ PVC ขนาด 1" ขึ้นความหนา 8.5	40.00	เมตร	21.73	869.10	31.00	1,240.00		2,109.10		
	- อุปกรณ์มือต่อข้อ (คิด30%ของราคาท่อ)	1.00	ชุด	2,564.57	2,564.57	-	-		2,564.57		
	3.2 งานสุขภัณฑ์										
	- งานติดตั้งชักโครก ฟลักซ์แห้งขนาด 3.75 ลิตร	5.00	ชุด	2,327.10	11,635.50	461.00	2,305.00		13,940.50		
	- งานติดตั้งโถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์	8.00	ชุด	1,891.57	15,132.56	461.00	3,688.00		18,820.56		
	- งานติดตั้งอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	1,792.52	8,962.60	461.00	2,305.00		11,267.60		
	- งานติดตั้งสายชำระพร้อมสือปาลั่ว	5.00	ชุด	278.50	1,392.50	72.00	360.00		1,752.50		
	- งานติดตั้งฝักบัวและแรงจิกกลับขนาด 2 "	7.00	ชุด	98.00	686.00	77.00	539.00		1,225.00		
	- งานราวกัญญาดัวแบบตัวที่	2.00	ชุด	915.88	1,831.76	108.00	216.00		2,047.76		
	- งานราวกัญญาดัวแบบตรง	1.00	ชุด	745.79	745.79	72.00	72.00		817.79		
	- งานล็อกสนาม	2.00	ตัว	42.99	85.98	26.00	52.00		137.98		
	- งานล่องทึขู	5.00	ชุด	176.70	883.50	72.00	360.00		1,243.50		
	- งานติดตั้งชุดกระจากพลาสติกพรางเหลี่ยม	5.00	ชุด	185.04	925.20	72.00	360.00		1,285.20		
	3.3 งานระบบสุขาภิบาลภายนอก										
	- ถังบำบัดน้ำเสีย 1,670 ลิตร	1.00	ถัง	8,495.32	8,495.32	2,925.00	2,925.00		11,420.32		
	- วงบ่อ ขนาด 1.00 ม.	4.00	พอม	280.00	1,120.00	105.00	420.00		1,540.00		
	- ฝาปิดท่อ ค.ส.ล. ๓๐.100 ม.	1.00	ฝา	200.00	200.00	105.00	105.00		305.00		
	- ฝาปิดทองเหลืองขนาด 4"	1.00	ฝา	213.08	213.08	-	-		213.08		
	รวมงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								77,129.94		

รายการประมาณการโครงการ ก่อสร้างห้องนั่งบริเวณแผนกสถานที่ 3 บ้านคู่
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านคู่ หมู่ที่ 3 ต.บ้านคู่ อ.เมืองเชียงราย จ. เชียงราย
หน่วยงานออกแบบและรายการ ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านคู่
ส่วนราชการท้องถิ่น กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านคู่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2569 ราคา ณ วันที่เสนอ ณ ปี พ.ศ. อำเภอเมืองเชียงราย ราคานั้น 39.00 - 39.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		วัสดุ	ค่าแรงงาน
4	งานไฟฟ้า									
	- ชุดตู้ CIRCVIT BREAKER ควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	521.49		900.00		1,421.49		
	- ชุดรางพร้อมหลอดไฟ LED 1x18 W แบบส่ายเรื่อรูป	8.00	ชุด	194.39		115.00		2,475.12		
	- ตู้รับไฟฟ้าแบบตู้ (ชนิดกราวด์ดีลอย)	5.00	ชุด	171.02		118.00		1,445.10		
	- Emergency Switch พร้อมสายดึงสวิตช์และมีสวิตช์สำหรับกด	1.00	ชุด	1,672.89		100.00		1,772.89		
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว ชนิดดีดลอย	5.00	ชุด	79.43		82.00		807.15		
	- กล่องพลาสติกแบบดีดลอย	5.00	ชุด	129.00		-		645.00		
	- แผงหน้าฉาก 1 ช่อง	5.00	ชุด	15.88		-		79.40		
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 16 Sq.mm.	20.00	เมตร	115.40		21.00		2,728.00		
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x1.5 Sq.mm.	42.00	เมตร	7.75		5.00		535.50		
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า	11.00	ฟุต	58.83		5.00		702.13		
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อท่อร้อยสายไฟฟ้า (คิด30%ของราคาท่อ)	1.00	ชุด	194.14		-		194.14		
	- ชุดกราวด์ไหลดรูปแคงพร้อมสายอุปกรณ์ครบ	1.00	ชุด	124.29		20.00		144.29		
	รวมงานไฟฟ้า							12,950.21		
	รวม							340,798.10		

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ
(นายวุฒิชัย ชัยมูลมั่ง)
ผู้ช่วยสถาปนิก

(ลงชื่อ) ตรวจ
(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณฉกนปณสถาน หมู่ที่ 3 บ้านดู่
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านดู่ หมู่ที่ 3 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ. เชียงราย
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง กองช่างเทศบาลตำบลบ้านดู่
ส่วนราชการท้องถิ่น กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่
ประมาณการ เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 2569

ราคาน้ำมันดีเซล ณ ปีนี้ ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย ราคาน้ำมัน 39.00 - 39.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		วัสดุ	ค่าแรงงาน
1	งานครุภัณฑ์									
	- ตั้งเก็บน้ำ ขนาด 1000 ลิตร	1.00	ถัง	3,355.14	3,355.14	1,006.54	1,006.54	4,361.68		
	- ปั่นน้ำอัตโนมัติ	1.00	อัน	2,317.75	2,317.75	181.00	181.00	2,498.75		
	รวมงานสุกัลณ์							6,860.43		

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ
(นายวุฒิชัย ชัยมูลมั่ง)
ผู้ช่วยสถาปนิก

(ลงชื่อ) ตรวจ
(นายธนภูมิ จรุงวรรณรัตน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง