

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยมะยม หมู่ที่ ๗ บ้านโป่งน้ำตก /

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคู้

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.-บาท /

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยมะยม หมู่ที่ ๗ บ้านโป่งน้ำตก

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ 7 ก.ย. 2569 เป็นเงิน ๑๒๖,๓๙๗.๒๔ บาท /

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๓. ราคากลางก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายภักพงษ์ แสงกิจ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธาโยธาปฏิบัติการ	เป็น ประธานกรรมการ
๒. นายเสถียร บั้งเงิน	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็น กรรมการ
๓. นายวิษณุ ธุระคำ	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง	เป็น กรรมการ

ราคาน้ำมันดีเซล ณ บั้ม ปตท. อ.เมืองเชียงราย 38.00-38.99 บ./ลิตร

จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2569

(นางพีระพรรณ ศิริกุล)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

แบบสรุปประมาณราคากลางงานชลประทาน

ชื่อโครงการ ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยมะยม หมู่ที่ 7 บ้านโป่งน้ำตก

สถานที่ก่อสร้าง ม.7 ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

๕ 7 ก.ย. 2569

ราคาน้ำมันดีเซล ณ บั้ม ปตท. อ.เมืองเชียงราย 38.00-38.99 บ./ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
	หมวดงานชลประทานและงานอาคาร							
1	งานขุดลอก							
	- ขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม.	1,402.03	31.77	44,542.49	1.3562	43.09	60,408.53
2	งานติดตั้งราวกันตก(ช่วงละ 5.00 ม.ตามแบบเทศบาลกำหนด)	ชวง	7.00	6,375.30	44,627.10	1.3073	8,334.43	58,341.00
3	งานติดตั้งแผ่นป้ายบอกระดับน้ำ	ชุด	1.00	5,850.00	5,850.00	1.3073	7,647.71	7,647.71

TOTAL

126,397.24

5,850.00

ราคากลาง

126,397.24

(หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์)

*ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างชลประทาน

=

44,542.49

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร

=

50,477.10

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน

=

1.3562

ค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

=

1.3073

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภักพงษ์ แสงกิจ)

วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสกกีฬ ปัวเงิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชญ์ ชูวงศ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณการโครงการก่อสร้างงานถนนโครงการก่อสร้างถนนสายใหม่ หมู่ที่ 7 บ้านโป่งน้ำตา
สถานที่ก่อสร้าง อยู่กับที่ห้วยมะยม ม.7 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ. เชียงราย
หน่วยงานออกแบบและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่

ฝ่าย / งาน
ส่วนราชการท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านดู่
ประมาณการ เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 2563

สำนัก / กอง กองช่าง
ราคามัมนัสดูเเล ๗ บั้ม ปตท อำเภอมือ่งเชียงราย ราคามัมนั 38 00 . 38 99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หน่วยเทศ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	1.งานโครงสร้างวิศวกรรม/ 1 ช่วง (5.00 ม.)								
1.1	ขุดดินและถมดิน	1.12	ลบ.ม.			181.00	202.72	202.72	
1.2	ทรายหยาบ	0.67	ลบ.ม.	560.75	375.70	112.00	75.04	450.74	
1.3	คอนกรีตคานหุ้ม 180 ksc CUBE	0.054	ลบ.ม.	2364.48	127.68	421.00	22.73	150.42	
1.4	คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc CUBE	0.08	ลบ.ม.	2551.40	204.11	421.00	33.68	237.79	
1.5	ไม้แบบทั่วไป (คิดปริมาณวัสดุ 70 %) ไม่กระบาก	1.26	ตร.ม.	747.66	942.05			942.05	
	ไม้คร่าวดีไม้แบบ(30%ของไม้แบบ)	0.54	ลบ.ฟ.	570.09	307.85			307.85	
	ค่าแรงงานไม้แบบ	1.80	ตร.ม.			163.00	293.40	293.40	
	ตะปู	0.45	กก.	35.05	15.77			15.77	
1.6	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24								
	- RB 6 มม.	2.13	กก.	22.52	47.97	4.90	10.44	58.40	
1.7	เหล็กเสริมขอยอด SD-40								
	- DB 12 มม.	13.85	กก.	21.04	291.40	3.90	54.02	345.42	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก.125 (เบอร์ 18)	0.48	กก.	64.39	21.28			21.28	
1.8	เหล็กรูปพรรณ								
	- ท่อเหล็กดำ Ø 1 - 1/2" หน้า 2.0 มม (6.60 ม.)	1.10	ทอน	335.51	369.06	100.65	110.72	479.78	
	- ท่อเหล็กดำ Ø 2" หน้า 2.0 มม (12.10 ม.)	2.017	ทอน	429.90	867.11	128.97	260.13	1,127.24	
1.9	สั้มนั้และกันสั้มนเหล็ก	2.72	ตร.ม.	604.60	1,644.51	36.00	97.92	1,742.43	
	รวมค่างาน 1.				5,214.50		1,160.80	6,375.30	คต1ชว(5.00 ม.)
2	2.แผนป้ายบอกระดับน้ำหน้าตัวเลข Figure-plate	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,350.00	1,350.00	5,850.00	

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
(นายเดชา ชัยศิริ) (นายธนาภูมิ จรุงวรรณรัตน์)
ช่วยปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา ผู้อำนวยการกองช่าง