


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๔.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคู.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๑,๓๒๔,๐๐๐.-บาท.....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๔.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๔ มกราคม ๒๕๖๕.....เป็นเงิน ๑,๑๖๐,๗๓๑.๔๖ บาท.....
๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ข้อ ๖.๑. กรณีงานก่อสร้างอาคาร หมายถึง แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕ข) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖).....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประธานกรรมการ
(นายวสันต์ วงศ์ดี)
ผู้อำนวยการกองช่าง

จ.ส.อ. 
กรรมการ
(ปิยวัฒน์ ชมภูเมืองชื่น)
นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน


กรรมการ
(นายสิทธิโชค นวมานูชาติ)
ผู้ช่วยช่างโยธา

สรุปบัญชีประมาณราคา**ส่วนราชการ** กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่**โครงการ** ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14**สถานที่** บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย**แบบ** เทศบาลตำบลบ้านดู่**ประมาณการ** วันที่ 4 มกราคม 2564 ราคาน้ำมันดีเซล ณ บั้ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย ราคาน้ำมัน 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้าง	872,703.99	1.3038	1,137,831.46	* ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน (ไม่ - รวมเวลาช่วงฤดูฝน)
	อาคาร				
2	งานครุภัณฑ์	22,900.00	-	22,900.00	** ใช้ Factor F งานก่อสร้างอาคาร
					เงินไข
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,160,731.46	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7 %
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,160,731.46	
		(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์)			

หมายเหตุ: - งานอื่น ๆ ที่คาดไม่ถึง และค่าทดสอบวัสดุต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยทั้งหมดที่กล่าวมา

- และงานป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว และถาวร) ได้ปรับเกลี่ยรวมไว้ใน Factor F แล้ว
- ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
- ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่
- ราคาค่าแรงงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางคณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายวสันต์ วงศ์ดี)(ลงชื่อ)เห็นชอบ
(นายองอาจ ม่วงโกลีบ)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดู่(ลงชื่อ)ตรวจ
(นายวสันต์ วงศ์ดี) ผู้อำนวยการกองช่าง(ลงชื่อ)อนุมัติ
(นายพัฒน์พงษ์ โพธิ์เกต)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่

สรุปบัญชีประมาณราคา**ส่วนราชการ** กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่**โครงการ** ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14**สถานที่** บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย**แบบ** เทศบาลตำบลบ้านดู่**ประมาณการ** วันที่ 4 มกราคม 2564 ราคาน้ำมันดีเซล ณ บั้ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย ราคาน้ำมัน 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้าง อาคาร	872,703.99	1.3038	1,137,831.46	* ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน (ไม่ - รวมเวลาช่วงฤดูฝน)
2	งานครุภัณฑ์	22,900.00	-	22,900.00	** ใช้ Factor F งานก่อสร้างอาคาร
					เงื่อนไข
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,160,731.46	ภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7 %
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,160,731.46	
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทสี่สิบลบาทหกสตางค์)					

หมายเหตุ : - งานอื่น ๆ ที่คาดไม่ถึง และค่าทดสอบวัสดุต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยทั้งหมดที่กล่าวมา

- และงานป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว และถาวร) ได้ปรับเกลี่ยรวมไว้ใน Factor F แล้ว
- ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
- ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเลขที่
- ราคาค่าแรงงานตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางคณะกรรมการราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายวสันต์ วงศ์ดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(จ.ศ.อ.ปิยวัฒน์ ชมภูเมืองชื่น)

นายช่างผังเมืองปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสิทธิโชค นวมานูชาติ)

ผู้ช่วยช่างโยธา

บัญชีประมาณราคา

แบบ ปจ.4 แผ่นที่...1.../...7...

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่
โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา หมู่ที่ 14
สถานที่ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
แบบ เทศบาลตำบลบ้านดู่

ประมาณการ วันที่ 4 มกราคม 2565 ราคาจำหน่ายดีเซล ณ บิ๊ม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย ราคาน้ำมัน 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
ก	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
1	งานขุดดินหลุมฐานรากและถมดิน	33.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,267.00	3,267.00	
2	ทรายหยาบรองกันหลุม ความหนา 0.05 ม.	1.60	ลบ.ม.	280.38	448.61	99.00	158.40	607.01	
3	เทคอนกรีตหยาบ	1.30	ลบ.ม.	1,654.21	2,150.47	306.00	397.80	2,548.27	
4	งานถมทรายหยาบเพื่อปรับระดับ	48.00	ลบ.ม.	280.38	13,458.24	99.00	4,752.00	18,210.24	
5	งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	44.00	ลบ.ม.	1,747.66	76,897.04	391.00	17,204.00	94,101.04	
6	เหล็ก DB 12(SD40)	155.00	เส้น	244.55	37,905.25	25.80	3,999.00	41,904.25	
7	เหล็ก RB 6	135.00	เส้น	74.77	10,093.95	9.10	1,228.50	11,322.45	
8	ลวดผูกเหล็ก	50.30	กก.	42.06	2,115.62	-	-	2,115.62	
9	เหล็กตะแกรงลวดเหล็กกล้า ศก. 4 มม.@ 0.20 ม.#	269.00	ตร.ม.	30.00	8,070.00	5.00	1,345.00	9,415.00	
10	ค่าวัสดุไม้แบบ	45.00	ตร.ม.	300.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
11	ค่าแรงไม้แบบ	139.40	ตร.ม.	-	-	133.00	18,540.20	18,540.20	
	ยกยอดไป				164,639.17		50,891.90	215,531.07	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ (ลงชื่อ) ตรีจ

(นายวสันต์ วงศ์ดี) ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่...3../...7...

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่
โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนประชาสงฆ์ หมู่ที่ 14
สถานที่ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
แบบ เทศบาลตำบลบ้านดู่
ประมาณการ วันที่ 4 มกราคม 2565 ราคาจำหน่ายเงิน ป.ม. ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย ราคาจำหน่าย 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา				239,875.79		114,098.70	353,974.49	
ค	- งานโครงสร้างหลังคา								
1	งานหลังคาแผ่นเหล็กกรีตลอนสีซิงค์ หนา 0.4 มม. พร้อมฉนวน	657.00	เมตร	145.00	95,265.00	70.00	45,990.00	141,255.00	
2	- ครอบปลั๊ก	20.20	เมตร	70.00	1,414.00	50.00	1,010.00	2,424.00	
3	- ชุดน็อตยึดแผ่นเหล็กกรีตลอน	6,570.00	ตัว	2.00	13,140.00		-	13,140.00	
4	- ครอบปลั๊กปิดหน้าจั่ว	36.00	เมตร	70.00	2,520.00	50.00	1,800.00	4,320.00	
5	-ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี าคัดน้ำเงิน ประเภทBS-M ยาว 6 เมตร ขนาด ศก 1.5 " หนัก 21.7 กก/ท่อน	93.00	ท่อน	772.00	71,796.00	-	-	71,796.00	
6	-ท่อเหล็กเคลือบสังกะสีรวมข้อต่ออื่น ประเภทBS-M ยาว 6 เมตร ขนาด ศก 2 " หนัก 30.6 กก.	50.00	ท่อน	1,836.45	91,822.50	-	-	91,822.50	น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.
	ยกยอดไป				515,833.29		162,898.70	678,731.99	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ
 (นายวสันต์ วงศ์ดี)

(ลงชื่อ) ตรีวง
 (นายวสันต์ วงศ์ดี) ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่...4../...7...

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่
 โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนประชาสงฆ์ หมู่ที่ 14
 สถานที่ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 แบบ เทศบาลตำบลบ้านดู่

ประมาณการ วันที่ 4 มกราคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย ราคาน้ำมัน 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา				515,833.29		162,898.70	678,731.99	
7	แปเหล็กกล่อง 1.5"x3" หนา 2.3 มม.	63.00	ท่อน	752.00	47,376.00		-	47,376.00	
8	-ท่อเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนา 2.0 มม. ขนาด 2" x 2"	43.00	ท่อน	573.00	24,639.00		-	24,639.00	
9	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	153.00	ตร.ม.	55.00	8,415.00	38.00	5,814.00	14,229.00	
10	ค่าแรงทำโครงหลังคา	5,800	กก.		-	12.00	69,600.00	69,600.00	
11	นอตยี่ดหัวเสา	60	ตัว	20	1,200.00		-	1,200.00	
12	plate เหล็กวงหัวเสา	10	ตัว	200	2,000.00	50	500.00	2,500.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยกยอดไป				599,463.29		238,812.70	838,275.99	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ
 (นายวสันต์ วงศ์ดี)

(ลงชื่อ) ตรวจ
 (นายวสันต์ วงศ์ดี) ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่...5.../...7...

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่

โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14

สถานที่ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบ เทศบาลตำบลบ้านดู่

ประมาณการ วันที่ 4 มกราคม 2565 ราคาประเมินได้ตลอด ปีมี ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย ราคาประเมิน 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา				599,463.29		238,812.70	838,275.99	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง								
1	- งานเดินสายไฟพร้อมติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED	12.00	ชุด	1,200.00	14,400.00	135.00	1,620.00	16,020.00	
	แบบยาว ขนาด 2x16 วัตต์ พร้อมโคม				-		-	-	
2	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียวแบบติดตั้งพร้อมกล่องและหน้าปก	4.00	ชิ้น	145.00	580.00	50.00	200.00	780.00	
3	- สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่	100.00	เมตร	8.82	882.00	12.00	1,200.00	2,082.00	
	ขนาด 2 x 1.5 มม. ยาว 100.00ม.				-		-	-	
4	- สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่	150.00	เมตร	14.90	2,235.00	14.00	2,100.00	4,335.00	
	ขนาด 2 x 2.5 มม. ยาว 100.00 ม.				-		-	-	
5	- สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบบแกนคู่	50.00	เมตร	26.62	1,331.00	15.00	750.00	2,081.00	
	ขนาด 2 x4 มม. ยาว 50.00 ม.				-		-	-	
	ยกยอดไป				618,891.29		244,682.70	863,573.99	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายวสันต์ วงศ์ดี)

(ลงชื่อ) ตรวจ

(นายวสันต์ วงศ์ดี) ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณราคา

แบบ ปจ.4 แผ่นที่...6.../...7...

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนประถมศึกษา หมู่ที่ 14

สถานที่ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แบบ เทศบาลตำบลบ้านดู่

ประมาณการ วันที่ 4 มกราคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซล ณ วันที่ 1 ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย ราคาน้ำมัน 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา				618,891.29		244,682.70	863,573.99	
6	-ตู้คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 เฟส 2 สาย 63A 6 ช่อง	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	400.00	400.00	3,900.00	
7	- เตาเสียขมิ้นมีกราวน์ แบบ 2 ตัวใน 1 ตัวพร้อมอุปกรณ์	10.00	อัน	130.00	1,300.00	90.00	900.00	2,200.00	
8	แฉกคู่พร้อมลูกถ้วย	2.00	ชุด	150.00	300.00	50.00	100.00	400.00	
9	สาย THW 16(ทองแดง)	50.00	ม.	25.00	1,250.00	20.00	1,000.00	2,250.00	
10	ground rod 1.80 ม.	1.00	ชุด	300.00	300.00	80.00	80.00	380.00	
	รวมงานอาคาร				625,541.29		247,162.70	872,703.99	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายวสันต์ วงศ์ดี)

(ลงชื่อ) ตรวจสอบ

(นายวสันต์ วงศ์ดี) ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่
โครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 14
สถานที่ บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
แบบ เทศบาลตำบลบ้านดู่
ประเภทแผนการ วันที่ 4 มกราคม 2565 ราคาน้ำมันดีเซล ณ ปีมี ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย ราคาน้ำมัน 29.00 - 29.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	หมวดครุภัณฑ์								
	หมวดงานพัฒนาคัดมัน้ 16"								
1	พัฒนาคัดมัน้ 16"	10.00	ตัว	1,840.00	18,400.00		-	18,400.00	รวม vat แล้ว
2	ค่าแรงติดตั้ง	10.00	ตัว			450.00	4,500.00	4,500.00	
	รวมหมวดครุภัณฑ์				18,400.00		4,500.00	22,900.00	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ
 (นายวสันต์ วงศ์ดี)

(ลงชื่อ) ตรวจ
 (นายวสันต์ วงศ์ดี) ผู้อำนวยการกองช่าง

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร



เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
 เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

งาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษี มูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
< 0.5	15.6878	0.8333	5.5000	22.0211	1.2202	1.0700	1.3056
1	15.4672	0.8333	5.5000	21.8005	1.2180	1.0700	1.3033
2	15.3236	0.8333	5.5000	21.6569	1.2166	1.0700	1.3017
5	15.0257	0.8333	5.5000	21.3590	1.2136	1.0700	1.2985
10	14.9669	0.8333	5.0000	20.8002	1.2080	1.0700	1.2926
15	11.7015	0.8333	5.0000	17.5348	1.1753	1.0700	1.2576
20	10.9900	0.8333	5.0000	16.8233	1.1682	1.0700	1.2500
25	8.9691	0.8333	4.5000	14.3024	1.1430	1.0700	1.2230
30	8.1867	0.8333	4.5000	13.5200	1.1352	1.0700	1.2147
40	8.1502	0.8333	4.5000	13.4835	1.1348	1.0700	1.2143
50	8.1389	0.8333	4.5000	13.4722	1.1347	1.0700	1.2142
60	7.7222	0.8333	4.0000	12.5555	1.1256	1.0700	1.2043
70	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
80	7.6191	0.8333	4.0000	12.4524	1.1245	1.0700	1.2032
90	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
100	7.6108	0.8333	4.0000	12.4441	1.1244	1.0700	1.2032
150	7.3615	0.8333	4.0000	12.1948	1.1219	1.0700	1.2005
200	7.3632	0.8333	4.0000	12.1965	1.1220	1.0700	1.2005
250	7.2751	0.8333	4.0000	12.1084	1.1211	1.0700	1.1996
300	7.1959	0.8333	3.5000	11.5292	1.1153	1.0700	1.1934
350	6.3974	0.8333	3.5000	10.7307	1.1073	1.0700	1.1848
400	6.3220	0.8333	3.5000	10.6553	1.1066	1.0700	1.1840
500	6.2743	0.8333	3.5000	10.6076	1.1061	1.0700	1.1835
> 500	5.6692	0.8333	3.5000	10.0025	1.1000	1.0700	1.1770

- หมายเหตุ
- กรณีคำนวณอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
 - ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"