

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๓.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านดู่.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๐,๓๔๑.-บาท.....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑๓.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๓๓,๙๖๘.๑๕บาท.....
๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๖.๓. กรณีงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|------------------------|--------------------------------|--------------------|
| ๑. นายภักพงษ์ แสงวงกิจ | ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | เป็น ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสมภพ ฤทธิ์กำลัง | ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน | เป็น กรรมการ |
| ๓. นายศิริชัย ชิน | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | เป็น กรรมการ |

รายการประมาณการโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น หมู่ที่ 13 บ้านหัวฝาย ตำบลบ้านดู่

สถานที่ก่อสร้าง ม.13 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ. เชียงราย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านดู่

ฝ่าย / งาน - สำนัก / กอง กองช่าง

ส่วนราชการท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านดู่

ประมาณการ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566

ราคาน้ำมันดีเซล ณ ปีม ปตท. อำเภอเมืองเชียงราย ราคาน้ำมัน 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย (บาท)	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลางต่อหน่วย (บาท)	ราคากลาง (บาท)	
1	งานโครงสร้าง - งานรื้อถอนผิวจราจร ค.ส.ล. ทนฯ 0.15 ม. - งานคืนผิวจราจร ค.ส.ล. ทนฯ 0.15 ม.	42.00 42.00	ตร.ม. ตร.ม.	115.04 332.77	4,831.50 13,976.52	1.3822 1.3822	159.00 459.96	6,678.09 19,318.35	ค่าขนส่งวัสดุ
2	งานป้องกันการกัดเซาะ 3.1 งาน GABION - แผ่นใยสังเคราะห์ Non woven - ค้ำกล่องเบี่ยงขนาด 2.00 x 1.00 x 1.00 ม. - ค้ำกล่องเบี่ยงขนาด 1.00 x 1.50 x 0.50 ม. - งานบดอัดวัสดุ (ทรายถมและคอนกรีตหรืออิฐดินเผาขนาดเล็ก) - ทรายถม	12.00 24.00 18.00 31.50 18.90	ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	52.00 1,525.64 1,901.46 60.25 213.34	624.00 36,615.36 34,226.28 1,897.88 4,032.13	1.3563 1.3563 1.3563 1.3563 1.3563	70.53 2,069.23 2,578.95 81.72 289.35	846.33 49,661.41 46,421.10 2,574.09 5,468.77	
3	งานป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	ป้าย					3,000.00	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	133,968.15	

หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทสิบห้าสตางค์

(ลงชื่อ) ประมวลการ (นางสาวสัตตบงกช ปัญญาช่วย)
 (ลงชื่อ) กรรมการ (นางศุภมาภ ฤทธิกำลัง)
 (ลงชื่อ) กรรมการ (นายช่างเพ็พ่า)
 (ลงชื่อ) กรรมการ (นายศิริชัย ชื่น)
 (ลงชื่อ) กรรมการ (นายช่างโยธา)